



РЕШЕ.ВИЖН

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Тел.: 8 (800) 333-54-39 WhatsApp: +7 (916) 548-85-62 <https://reshe.vision/>

Коммерческое предложение

Компания «Reshe.Vision» предлагает Вам выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (СВН)

Варианты решения:	Особенности:	Стоимость:
Таблица №1. Комплект СВН "HiWatch IP"		428 250

Таблица №1. Комплект системы видеонаблюдения "HiWatch IP"

№	Оборудование / Материалы	Описание	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	 Уличная IP-видеокамера DS-1200(C) HiWatch	2Мп 2.8мм цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м	шт.	6	5 050	30 300
2	 Уличная IP-видеокамера DS-1400(C) HiWatch	4Мп 2.8мм цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м	шт.	3	6 890	20 670
3	 Внутренняя IP-видеокамера DS-1203(D) HiWatch	2Мп 2.8мм купольная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м	шт.	6	5 050	30 300
4	 IP-видеорегистратор DS-N316(C) HiWatch	16-ти канальный IP-регистратор Запись с разрешением до 8Мп 1 SATA HDD до 8ТБ	шт.	1	11 800	11 800
5	 6 ТБ жесткий диск Seagate серии SkyHawk	Жесткий диск необходим для хранения видеоархива, встраивается в видеорегистратор. Подобран специально для систем видеонаблюдения	шт.	1	18 590	18 590
6	 PoE-коммутатор DS-S908P(B) HiWatch	Неуправляемый PoE-коммутатор 9 портов 10/100 Base-T(X) 8 PoE порта IEEE 802.3at/af (15,4Вт макс) EXTEND PoE до 250м 10Мбит (1-8 порт)	шт.	4	5 990	23 960
7	 RJ-45-коннектор, разъем питания, распред. коробка, патч-корд	Набор, для подключения видеокамеры и коммутирования кабеля	шт.	15	300	4 500
8	 Комплект расходных материалов	Свёрла, клинсы, дюбель-гвозди, хомуты и прочие материалы для монтажа кабельной системы	шт.	15	300	4 500
9	 Кабель витая пара	Кабель для передачи видеосигнала и питания видеокамер	м.	1 120	50	56 000
10	 Гофро/ПНД-труба	Дополнительная защитная изоляция кабельной системы	м.	1 000	30	30 000
11	 Шкаф Телеком Мастер 3У	Предназначен для использования в системах видеонаблюдения, слаботочных системах (охранные системы и пожарная сигнализация). Используется как в бытовых и производственных помещениях, так и для использования на улице.	шт.	3	6 190	18 570
Итого по оборудованию и материалам						249 190
Работы			Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Монтаж видеокамеры (на высоте до 5м.)	шт.	15	2 300	34 500	
2	Настройка видеокамеры	шт.	15	600	9,000	
3	Монтаж и настройка видеорегистратора с удаленным просмотром	шт.	1	1 910	1 910	
4	Демонтаж существующей СВН	шт.	1	0	0	
5	Монтаж и настройка коммутатора	шт.	4	110	440	
6	Монтаж кабельной системы (длина до 100м., на высоте до 5м.)	м.	1 120	60	67 200	
7	Затяжка кабеля в гофро-трубу (длина до 100м.)	м.	1 000	30	30 000	
8	Монтаж шкафа	шт.	3	1 500	4 500	

Итого по работам				147 550
Коэффициент за работу в зимнее время на улице				1,2
Итого по работам с учетом коэффициента				177 060
Транспортные расходы				2 000
Итого по оборудованию и работам				428 250

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ			
№	Наименование работ	Время выполнения работ, раб. день	Количество специалистов, чел.
1	Монтаж кабельной системы, активного оборудования	1	2
	Итого, дней		1

Ваш персональный менеджер Кузнецов Алексей
Телефон многоканальный: +78003335439
Телефон мобильный: +7(906)067-92-87
Электронная почта: kuznetsov@reshe.vision